
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa Szkoły o segment dydaktyczny
ADRES INWESTYCJI : Lubliniec ul. Klonowa 12 dz. 1428/155

INWESTOR : Starostwo Powiatowe w Lublińcu
ADRES INWESTORA : 42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 7

BRANŻA : Przyłącze kanalizacji sanitarnej

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Buszka

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przyłącze kanalizacji sanitarnej					
1		PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ST IS 01.01 rozdz.III			
1.1		ROBOTY ZIEMNE			
1	KNNR 1 d.1.1 0209-04	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III 0.9*1.8*17	m ³ m ³		
				27.540	
				RAZEM	27.540
2	KNNR 1 d.1.1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV 1.8*2*17	m ² m ²		
				61.200	
				RAZEM	61.200
3	KNNR 11 d.1.1 0501-05	Podłoża gr.10cm z kruszyw naturalnych dowiezionych 17*0.9*0.1	m ³ m ³		
				1.530	
				RAZEM	1.530
4	KNNR 11 d.1.1 0501-05	Obsypki gr.40cm z kruszyw naturalnych dowiezionych 17*0.9*0.4	m ³ m ³		
				6.120	
				RAZEM	6.120
5	KNNR 2-01 d.1.1 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 17*0.9*0.5	m ³ m ³		
				7.650	
				RAZEM	7.650
6	KNNR 1 d.1.1 0214-05	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV 0.9*(1.8-0.5)*17	m ³ m ³		
				19.890	
				RAZEM	19.890
7	KNNR 1 d.1.1 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 0.9*0.5*17	m ³ m ³		
				7.650	
				RAZEM	7.650
8	KNNR 1 d.1.1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 10 0.9*0.5*17	m ³ m ³		
				7.650	
				RAZEM	7.650
9		Oplata za wywóz ziemi na wysypisko 0.9*0.5*17	m ³ m ³		
				7.650	
				RAZEM	7.650
1.2		ROBOTY MONTAŻOWE			
10	KNNR 11 d.1.2 0505-02	Przykanaliki z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 150 mm 36	m m		
				36.000	
				RAZEM	36.000
11	KNNR 11 d.1.2 0406-03	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNNR 11 d.1.2 0405-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Przylącze kanalizacji sanitarnej			
1	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ - ST IS 01.01 rozdz.III	1	12
1.1	ROBOTY ZIEMNE	1	9
1.2	ROBOTY MONTAŻOWE	10	12