

Lubliniec, dnia 30 kwietnia 2012 r.

ZSZ.210.926.2012

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu”***

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuję, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1.

W DZIALE 1.25 Wyposażenie poz.183 ujęte dostawę i montaż żaluzji zewnętrznych aluminiowych kpl 1, natomiast w opisie technicznym mowa jest o łamaczach światła. Proszę jednoznacznie określić czy mają być żaluzje (jaki, typ, ewentualnie producent) czy łamacze światła?

Proszę o podanie jednostki obmiarowej w metrach kwadratowych.

Odpowiedź:

Należy wykonać zgodnie z projektem stałe aluminiowe łamacze światła w ilości i miejscach przedstawionych na rysunkach rzutów kondygnacji, przekrojów i elewacji oraz opisie części architektonicznej. Obowiązuje ilość przedstawiona i zwymiarowana szczegółowo w projekcie architektury na rysunkach rzutów i przekrojów.

Pytanie 2.

W opisie technicznym ujęto cokoliki z wykładziny PCV wys. 10 cm wywinięte na ścianę, natomiast w przedmiarze robót poz.145 i 155 ujęto montaż listew przyściennych PCV klejonych. Proszę określić jaki rodzaj cokolików winien być wykonany.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć cokoliki z wykładziny PCV wys. 10 cm wywinięte na ścianę.

Pytanie 3.

W przedmiarze robót nie ujęto płytkowania podestów i cokolików schodów. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem architektury należy przyjąć wykończenie biegów schodów i podestów międzypiętrowych schodów wewnętrznych z płytek gres 30x30 cm w kolorze szarym. Cokoliki przyścienne wzdłuż schodów i podestów wykonać z płytek gres wysokości 10 cm (1/3 płytki). Schody zewnętrzne obłożone płytkami gres bez cokolików przyściennych. W pomieszczeniach sanitarnych okładziny ścian z płytek ceramicznych wykonać bez cokolików przyściennych gres zgodnie z rysunkami nr 1Aw i 2Aw.

Rozbudowa będzie realizowana na podstawie projektu, przedmiary robót są materiałem uzupełniającym i – zgodnie ze STWiO - nie zwalniają Wykonawcy z wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej prac.

Pytanie 4.

W poz. 209 przedmiaru jest docieplenie ścian w ilości 298,26 m² wraz z okładziną z płytek klinkierowych. Czy należy rozumieć, że zamiast wyprawy tynkowej należy przyjąć okładzinę z płytek klinkierowych? Jeżeli tak, to które ściany mają być okładane płytkami? Proszę o skorygowanie obmiaru.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wykonanie okładziny z płytek klinkierowych na dociepleniu styropianem bez wykonywania wyprawy tynkowej. Ocieplane i okładane płytkami będą ściany szczytowe istniejącego budynku szkoły (południowa i północna – poz. 209 przedmiaru) oraz jedna elewacja zachodnia projektowanej rozbudowy (poz. 168 przedmiaru) przedstawione na rys. 7 Aw i 13 Aw projektu architektury. Obmiar nie wymaga korekty.

Pytanie 5.

W zestawieniu stolarki okiennej jest 6 szt. okien O2 natomiast w nowej części zamontowanych jest 6 okien i na klatce schodowej starej części jest wymiana dwóch okien na okna oddymiające O2 otwierane silnikami. Proszę o podanie prawidłowej ilości okien.

Odpowiedź:

W zestawieniu stolarki okiennej podano prawidłową ilość okien. Na klatce schodowej starej części przewiduje się wymianę jednego okna O1a.

Pytanie 6.

Proszę o wyjaśnienie czy wszystkie kwatery okien O2 (3 kwatery w jednym oknie) mają być otwierane od poziomu podłogi i czy wszystkie kwatery dwóch okien O2 oddymiających mają być otwierane silnikami z siłownikami?

Odpowiedź:

Wszystkie otwierane kwatery okien O2 mają mieć możliwość otwarcia z poziomu podłogi. Wszystkie trzy przedstawione na rysunku nr 3Aw rzutu 2-go piętra kwatery górne okna oddymiającego O1a mają być otwierane siłownikami. Dodatkowo należy zamontować dwa siłowniki do otwierania dwóch górnych kwater istniejącego okna (na rys. nr 3Aw), które nie jest przewidziane do wymiany.

Pytanie 7.

Na fasadzie od wewnątrz są barierki z drewna z fi 50 mocowane do słupów fasadowych. Brak pozycji w przedmiarze – proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Należy przyjąć wykonanie barierek – pochwyty drewnianych fi 50 mm mocowanych do słupków fasadowych w ilości i miejscach pokazanych i zwymiarowanych na rzutach i przekrojach projektu architektury.

Pytanie 8.

W przedmiarze brak dostawy i montażu platformy lub dźwigu dla niepełnosprawnych. Proszę o jednoznaczne określenie czy ma być zamontowana platforma czy dźwig i proszę o podanie prawidłowego typu tego urządzenia.

Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu platformy lub dźwigu dla niepełnosprawnych.

Pytanie 9.

W przedmiarze brak jest robót budowlanych związanych z wykonaniem szybu dźwigu dla niepełnosprawnych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Przedmiar obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem i wykończeniem murowanej obudowy szybu dźwigowego. Należy przewidzieć wykonanie wszystkich przedstawionych w projekcie robót budowlanych związanych z wykonaniem murowanej obudowy szybu dźwigowego. Przewidywany w projekcie dźwig dla osób niepełnosprawnych nie jest przedmiotem zamówienia.

WICEDYREKTOR SZKOŁY


mgr Pułget Mzyk