

Lubliniec, dnia 30 kwietnia 2012 r.

ZSZ.210.926.2012

***Do wszystkich Wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.
„Rozbudowa Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu”***

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuję, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 1.

Po wprowadzeniu pozycji kosztorysowych wg udostępnionego przedmiaru robót instalacji elektrycznych suma nakładów robocizny i materiałów znacząco różni się od tej zawartej w zestawieniu udostępnionego przedmiaru.

W związku z powyższym proszę o udostępnienie pełnego kosztorysu ślepego z widocznymi nakładami RMS dla każdej pozycji.

Pytanie 2.

Pozycja nr 3.3.2.3.7. udostępnionego przedmiaru robót elektrycznych jest równa zero. Proszę o korektę błędu.

Odpowiedź na pytanie 1 i 2:

Zgodnie z treścią specyfikacji w celu sporządzenia oferty każdy potencjalny Wykonawca musi zapoznać się z projektem i przedmiarem robót, a także przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w którym prowadzone będą prace remontowo-adaptacyjne.

Jest to forma weryfikacji zakresu wykonywanej inwestycji przez potencjalnego Wykonawcę. Dzięki takiej weryfikacji odkryto niewielki błąd w przedmiarze robót w w pozycji 3.3.2.3.7- układanie w rurach kabli energetycznych YKY 4x10 dla zasilania latarni:


- zamiast 0m powinno być 20m co wynika z poprzednich pozycji ujmujących (151m wykopu, nasypiania piasku, 151m-20m układania kabla w ziemi, 20m ułożenia rury ochronnej DVK50).

W konsekwencji pociąga to zmianę w zestawieniu materiałów poz.38 kabla energetycznego YKY0,6/1kV 4x10 na ilość :

$(131 + 20) \text{ m} \times 1,04 = 157,04 \text{ m}$.

Zestawienie zbiorcze materiałów wykonuje program uwzględniając np. zapasy na fałowanie kabla, różnice w poziomie ułożenia itp. - dlatego nie 151m, a 157,04 m kabla.

WICEDYREKTOR SZKOŁY


mgr Hanka Mzyk